



KOMBISTAR

Veículo Base

- Volkswagen Kombi
- Comprimento total de 4,5 metros
- Motor 1.4i, EA-111
- Combustível Flex Gasolina/Etanol
- Câmbio manual de 4 marchas
- Tanque de Combustível de 45L
- Substituição dos bancos da Cabine por Bancos em Courvin Personalizados;
- Banco do Passageiro com base giratória.

Montagem Interna

- Revestimento Térmico no piso, teto e nas laterais utilizando mantas térmicas automotivas e placas de XPS;
- Piso em compensado Naval com revestimento em laminado Vinílico no padrão madeirado;
- Revestimento do teto em Courvin Náutico na cor Branca;
- Mobiliário em compensado naval e revestimento em Fórmica® com duas opções de acabamento;
- Porta dos Mobiliários em acabamento LACCA e fecho de pressão;
- Tampo do gabinete de em Staron® Branco
- Sofá Cama no padrão Rock Roll Bed;
- Estofados do sofá com 12cm de espessura, densidade 28 e revestimento personalizado;
- Banco individual removível com estofado personalizado;
- Mesa com pé removível;
- Cortina interna Black-out;

Itens de Cozinha

- 01 Cuba Redonda em inox de 30cm com torneira em inox;
- 01 Cooktop 2 bocas em inox;
- 01 Frigorifer 80L 220v;

Sistema de Água e Esgoto

- Tanque de água limpa com capacidade de 40L com medidor de nível;
- Tanque de água servida com capacidade de 40L cm medidor de nível;
- Rede de água utilizando sistema PEX®
- Rede de Água Servida com tubos de PVC e mangueiras sanfonadas;
- Válvula Importada Valterra® para esvaziamento da caixa de Água Servida;
- Mangueira para esvaziamento do tanque de água servida com 6m de comprimento;
- Mangueira Lonada com adaptador e comprimento de 15m para abastecimento de água;
- Bomba d'água importada Shurflo® de 3.0GPM 12v
- Entrada de água para abastecimento do tanque;
- Entrada de água direta com by-pass da bomba pressurizada;
- Ducha higiênica instalada na porta de entrada;

Sistema Elétrico

- Rede interna da Casa em 220v;
- Transformador 110v/220 para conectar a casa em rede externa 110v
- Tomada para entrada de energia
- Bateria em Gel VRLA 12v – 220Ah
- Isolador de bateria para carregamento da bateria durante viagem;
- Inversor Senoidal Onda Modificada 1000w
- Quadro de disjuntores bifásicos para rede elétrica 220v
- Caixa de fusíveis para rede elétrica 12v
- Chicotes elétricos utilizando cabos flexíveis e conectores homologados;
- Cabo de alimentação de energia com 15m de comprimento;

- Quadro de disjuntores bifásicos para rede elétrica 220v
- Caixa de fusíveis para rede elétrica 12v
- Chicotes elétricos utilizando cabos flexíveis e conectores homologados
- Tomadas padrão nacional
- Cabo de alimentação de energia com 15m de comprimento;
- Iluminação de Ambiente e dos móveis em LED;
- Interruptores "touch" dimmerizável;

Rede de Gás

- Rede de gás utilizando mangueiras padrão PEX®
- Suporte para 1x Botijão P5
- Regulador de gás com manômetro 5/8"
- Registro esférico geral;

VALOR DA MONTAGEM: R\$ 28.000,00

(vinte e oito mil reais)

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias

KOMBISTAR

OPCIONAIS:

Sanitário Porta Potti Dometic 9l	+R\$ 1.100,00;
Chuveiro na Traseira c/ cortina	+R\$ 520,00;
Aquecedor de água Atwood 22l	+R\$ 2.200,00;
Teto Elevado com cama	+R\$ 9.500,00;
TV Led 16" e antena digital	+R\$ 1.500,00;
Rack de Teto c/ escada	+R\$ 1.200,00;
Toldo Lateral 2,5mX2,5m c/ suportes	+R\$ 1.940,00;
Toldo Asa de Morcego c/ Suportes	+R\$ 2.200,00;
Engate Removível p/ reboque	+R\$ 720,00;
Climatizador de Teto 12v	+R\$ 1.660,00;
Ar condicionado de Cabine	+R\$ 5.200,00;
Kit Sistema Solar 150w	+R\$ 1.800,00;
Upgrade - Geladeira 80l Dometic 12v	+R\$ 4.200,00;

